

Provincia

II DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO "PATRIMONIO, EDILIZIA E
MANUTENZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO


Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre delle aree di gioco di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" - IISS "Carlo Gemmellaro" c.so Indipendenza,229 Catania

COMMITTENTE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL PROGETTISTA

Geom. Salvatore La Torre



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							49.646,21
2595	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare se ne prevedono	60,0000				60,0000		
		SOMMANO kg =					60,0000	3,02	181,20
2692	7.1.4	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature se ne prevedono	20,0000				20,0000		
		SOMMANO kg =					20,0000	23,46	469,20
276	8.1.5.2	con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon se ne prevedono	3,0000	1,0000		1,0000	3,0000		
		SOMMANO m² =					3,0000	568,61	1.705,83
2896	8.1.16.1	con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 se ne prevedono	3,0000 6,0000	10,4500 3,2000		0,5000 0,8000	15,6750 15,3600		
		SOMMANO m² =					31,0350	778,88	24.172,54
297	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti porte servizi porte wc diversamente abili porte ingresso	8,0000 3,0000 3,0000 3,0000	2,0000 2,0000 3,0000 3,0000	0,8000 1,0000 1,5000 0,9000	2,0000 2,0000 2,0000 2,0000	25,6000 12,0000 27,0000 16,2000		
		SOMMANO m² =					80,8000	520,65	42.068,52
308	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con Realizzazione tramezzi (2.20+2.40) Chiusura porte (0.90+0.90+0.90)	4,6000 2,7000	3,0000 3,0000		3,5000 2,2000	48,3000 17,8200		
		SOMMANO m² =					66,1200	23,38	1.545,89
3187	9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od se ne prevedono	300,0000 0				300,0000		
		SOMMANO m² =					300,0000	12,62	3.786,00
329	9.1.14	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta per la coloritura, compreso Realizzazione tramezzi (2.20+2.40) Chiusura porte (0.90+0.90+0.90)	4,6000 2,7000	3,0000 3,0000		3,5000 2,2000	48,3000 17,8200		
		SOMMANO m² =					66,1200	11,33	749,14
3310	10.1.1.3	bianco di Carrara altre soglie		4,5000	0,3000		1,3500		
		SOMMANO m² =					1,3500	125,61	169,57
3411	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina A RIPORTARE							124.494,10

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
RIPORTO									
5680	14.4.3.1	centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli se ne prevedono	3,0000				3,0000		142.991,92
		SOMMANO cad =					3,0000	94,19	282,57
5781	14.4.5.1	lcn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A se ne prevedono	6,0000				6,0000		
		SOMMANO cad =					6,0000	26,50	159,00
5882	14.4.5.2	lcn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A se ne prevedono	6,0000				6,0000		
		SOMMANO cad =					6,0000	32,46	194,76
5983	14.4.6.1	blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA se ne prevedono	6,0000				6,0000		
		SOMMANO cad =					6,0000	95,30	571,80
6084	14.4.6.2	blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA se ne prevedono	6,0000				6,0000		
		SOMMANO cad =					6,0000	57,00	342,00
6130	14.8.2.2	con lampada Fluorescente 1x36W se ne prevedono	3,0000	8,0000			24,0000		
		SOMMANO cad =					24,0000	89,18	2.140,32
6231	14.8.2.6	con lampade Fluorescente 2x58W se ne prevedono	3,0000	10,0000			30,0000		
		SOMMANO cad =					30,0000	110,68	3.320,40
6333	14.8.11.1	flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - tradizionale se ne prevedono	3,0000	7,0000			21,0000		
		SOMMANO cad =					21,0000	84,34	1.771,14
6434	14.8.11.3	flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale se ne prevedono	2,0000	3,0000			6,0000		
		SOMMANO cad =					6,0000	105,91	635,46
6535	14.8.12.1	flusso Luminoso equivalente FL.8W (SA) - aut. 1h - tradizionale se ne prevedono	3,0000	4,0000			12,0000		
		SOMMANO cad =					12,0000	178,30	2.139,60
6636	14.8.12.3	flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. 1h - tradizionale se ne prevede	1,0000				1,0000		
		SOMMANO cad =					1,0000	199,69	199,69
6737	15.1.1	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto se ne prevede	3,0000				3,0000		
		SOMMANO cad =					3,0000	246,65	739,95
6838	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone antibagni	6,0000 1,0000	3,0000			18,0000 1,0000		
		SOMMANO cad =					19,0000	367,21	6.976,99
6939	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm							
A RIPORTARE									162.465,60

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							162.465,60
		circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con wc auluni e professori	8,0000 1,0000	3,0000			24,0000 1,0000		
		SOMMANO cad =					25,0000	359,78	8.994,50
7041	15.3.1	Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio;b) tazza sanitaria con pulsante servizio diversamente abili	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	3.349,04	6.698,08
7142	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che servizio diversamente abili	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	2.149,67	4.299,34
7243	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con servizio diversamente abili	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	450,63	901,26
7345	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed se ne prevede	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	317,88	635,76
7446	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro servizio diversamente abili	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	140,88	281,76
7547	15.3.9	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere se ne prevede	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	207,26	414,52
7649	15.4.1.1	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba Se ne prevedono	3,0000				3,0000		
		SOMMANO cad =					3,0000	131,51	394,53
7750	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba se ne prevedono lavabi pilette wc	14,0000 2,0000 9,0000	3,0000 3,0000 3,0000			42,0000 6,0000 27,0000		
		SOMMANO cad =					75,0000	113,14	8.485,50
7852	15.4.3.1	per punto di scarico acque bianche se ne prevedono	3,0000	7,0000			21,0000		
		A RIPORTARE					21,0000		193.570,85

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni	1			19.263,91
Demolizioni Spogliatoi Deposito e Servizi Palestra	1		19.263,91	
Rifacimenti	4			244.709,75
Rifacimenti Spogliatoi Deposito e Servizi Palestra	4		244.709,75	
Sicurezza	13			8.863,01
SOMMANO I LAVORI				€ 272.836,67
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,248467% sui lavori)			8.863,01	
a detrarre			<u>8.863,01</u>	€ 8.863,01
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 263.973,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori			60.024,07	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA			5.456,73	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)			250,00	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.			1.000,00	
Per pubblicazione gara			1.000,00	
Oneri conferimento discarica			6.000,00	
IVA su oneri di conferimento a discarica			1.320,00	
Imprevisti arrotondamenti ed oneri			2.112,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				77.163,33
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 350.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA li 22/06/2023

IL PROGETTISTA