

II DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO "PATRIMONIO, EDILIZIA E  
MANUTENZIONE

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**


**OGGETTO**

Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre delle aree di gioco di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento" - Liceo delle Scienze Umane "Turrisi Colonna" via F. Filzi, 24 Catania

**COMMITTENTE**

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL PROGETTISTA





N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							3.186,93
		escluso il trasporto a Se ne prevede	500,000 0				500,0000		
		SOMMANO m² =					500,0000	3,36	1.680,00
991	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il se ne prevedono	2,0000				2,0000		
		SOMMANO m² =					2,0000	8,04	16,08
1062	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed							
		Palestra se ne prevedono	2,0000		1,7000	2,4000	8,1600		
			1,0000		3,7000	2,4000	8,8800		
		se ne prevedono	10,0000		1,4000	3,1000	43,4000		
			3,0000		2,8000	3,1000	26,0400		
		porte	8,0000		0,8000	2,2000	14,0800		
		SOMMANO m² =					100,5600	16,09	1.618,01
11	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto intera superficie				209,0000	209,0000		
		SOMMANO m² =					209,0000	4,83	1.009,47
1219	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. intera superficie				209,0000	209,0000		
		SOMMANO m² =					209,0000	5,36	1.120,24
1363	21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e Se ne prevedono	15,0000				15,0000		
		SOMMANO m =					15,0000	4,34	65,10
1464	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino Servizi Igienici e spogliatoi		6,0000			6,0000		
		SOMMANO cad =					6,0000	22,73	136,38
1565	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi Materiali provenienti da demolizioni pavimento tramezzi massetto calcestruzzo altro	16,0000 25,0000 16,0000 0,5520 5,0000		0,0700	0,0100 0,1400 0,1400	0,1600 3,5000 0,1568 0,5520 5,0000		
		SOMMANO m³ =					9,3688	38,71	362,67
1670	21.2.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura Servizi palestra posti a livello							
		A RIPORTARE							9.194,88



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							9.312,26
		<b>Rifacimenti</b>							
		<b>Rifacimenti</b>							
1799	2.2.1.1	spessore di 8 cm Realizzazione tramezzi (2.20+2.40) Chiusura porte (0.90+0.90+0.90)	4,6000 2,7000	3,0000		3,5000 2,2000	48,3000 17,8200		
		SOMMANO m² =					66,1200	30,44	2.012,69
1897	5.1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo intera pavimnetazione		30,0000			30,0000		
		SOMMANO m² =					30,0000	39,52	1.185,60
192	5.1.11.1	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in re Vari ambienti Se ne prevedono	30,0000				30,0000		
		SOMMANO m² =					30,0000	24,34	730,20
203	5.2.3.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176 per batterie servizi igienici (pareti x largg x H)	16,0000 16,0000		1,4000 0,9000	2,2000 2,2000	49,2800 31,6800		
		a detrarre le porte zona lavabi	-8,0000 2,0000		0,9000 2,2000	2,0000 2,2000	-14,4000 9,6800		
		a detrarre le porte	2,0000 -1,0000	3,0000	1,4000 0,9000	2,2000 2,0000	6,1600 -5,4000		
		SOMMANO m² =					77,0000	59,09	4.549,93
214	5.2.4.3	battiscopa in piastrelle di gres se ne prevedono	3,0000	30,0000			90,0000		
		SOMMANO m =					90,0000	4,39	395,10
225	5.2.4.4	battiscopa di campigiane tipo Spadafora se ne prevedono	3,0000				3,0000		
		SOMMANO m =					3,0000	9,13	27,39
2393	7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno se ne prevedono	20,0000				20,0000		
		SOMMANO kg =					20,0000	4,53	90,60
2494	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice se ne prevedono	20,0000				20,0000		
		SOMMANO kg =					20,0000	4,00	80,00
2595	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare se ne prevedono	60,0000				60,0000		
		A RIPORTARE					60,0000		18.383,77



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							101.511,84
		coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve							
		soffitti	362,000				362,0000		
		se ne prevedono		13,7200	8,5000		116,6200		
				26,4000	8,5000		224,4000		
		Servizi igienici							
		batterie servizi igienici (pareti x largg x H)	16,0000		1,4000	0,8000	17,9200		
			16,0000		0,9000	0,8000	11,5200		
		a detrarre le porte	-8,0000		0,9000	0,8000	-5,7600		
		zona lavabi	2,0000		2,2000	0,8000	3,5200		
			2,0000		1,4000	0,8000	2,2400		
		a detrarre le porte	-1,0000	3,0000	0,9000	0,8000	-2,1600		
		SOMMANO m² =					730,3000	5,89	4.301,47
3612		11.1.3							
		Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi							
		batterie servizi igienici (pareti x piani x largg x H)	16,0000		1,4000	1,3000	29,1200		
			16,0000		0,9000	1,3000	18,7200		
		zona lavabi	2,0000		2,2000	1,3000	5,7200		
			2,0000		1,4000	1,3000	3,6400		
		SOMMANO m² =					57,2000	6,77	387,24
3713		11.3.1							
		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello							
		corrimani e ringhiere tribune			23,0000	1,2000	27,6000		
		SOMMANO m² =					27,6000	22,19	612,44
3898		12.3.4							
		Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o							
		intera superficie dei servizi igienici	114,000				114,0000		
			0				95,0000		
		SOMMANO m² =					209,0000	39,94	8.347,46
3914		14.1.1.1							
		con cavo di tipo FS17							
		se ne prevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO cad =					10,0000	42,78	427,80
4077		14.1.3.1							
		con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17							
		se ne prevedono	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	47,51	95,02
4178		14.1.3.2							
		con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito							
		se ne prevedono	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	58,51	117,02
4215		14.1.4.1							
		con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17							
		se ne prevedono	3,0000				3,0000		
		SOMMANO cad =					3,0000	49,67	149,01
4316		14.1.5.2							
		Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17							
		se ne prevedono	20,0000				20,0000		
		SOMMANO cad =					20,0000	40,07	801,40
4417		14.1.6							
		Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per							
		A RIPORTARE							116.750,70

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							116.750,70
		realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. se ne prevedono	1,0000				1,0000		
		SOMMANO cad =					1,0000	13,46	13,46
4518	14.1.8.4	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m	1,0000				1,0000		
		Se ne prevedono					1,0000	51,16	51,16
		SOMMANO cad =							
4679	14.1.9.2	monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 2,5mm <sup>2</sup> se ne prevedono	5,0000				5,0000		
		SOMMANO cad =					5,0000	56,20	281,00
4720	14.3.11.1	tubazione pieghevole D20mm se ne prevedono	5,0000				5,0000		
		SOMMANO m =					5,0000	4,95	24,75
4821	14.3.11.2	tubazione pieghevole D25mm se ne prevedono	5,0000				5,0000		
		SOMMANO m =					5,0000	5,24	26,20
4922	14.3.13.2	scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70 se ne prevedono	5,0000				5,0000		
		SOMMANO cad =					5,0000	9,71	48,55
5023	14.3.13.3	scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70 se ne prevedono	1,0000				1,0000		
		SOMMANO cad =					1,0000	11,35	11,35
5124	14.3.15.2	cavo FS17 sez 1x2,5mm <sup>2</sup> se ne prevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO m =					10,0000	1,41	14,10
5225	14.3.15.3	cavo FS17 sez 1x4,0mm <sup>2</sup> se ne rpevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO m =					10,0000	1,94	19,40
5326	14.3.15.4	cavo FS17 sez 1x6,0mm <sup>2</sup> se ne prevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO m =					10,0000	2,69	26,90
5427	14.3.17.2	cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm <sup>2</sup> se ne rpevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO m =					10,0000	2,37	23,70
5528	14.3.17.3	cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm <sup>2</sup> se ne prevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO m =					10,0000	2,78	27,80
5629	14.3.17.4	cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm <sup>2</sup> se nem prevedono	10,0000				10,0000		
		SOMMANO m =					10,0000	3,32	33,20
5780	14.4.3.1	centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli se ne prevedono	3,0000				3,0000		
		SOMMANO cad =					3,0000	94,19	282,57
5881	14.4.5.1	lcn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A se ne prevedono	6,0000				6,0000		
		A RIPORTARE					6,0000		117.634,84





N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							121.742,72
		volantino, targhetta per con tuba							
		Se ne prevedono	3,0000				3,0000		
		SOMMANO cad =					3,0000	131,51	394,53
7250	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba							
		se ne prevedono							
		lavabi	6,0000				6,0000		
		pilette	2,0000				2,0000		
		wc		3,0000			3,0000		
		SOMMANO cad =					11,0000	113,14	1.244,54
7352	15.4.3.1	per punto di scarico acque bianche							
		se ne prevedono	4,0000				4,0000		
		SOMMANO cad =					4,0000	136,06	544,24
7453	15.4.3.2	per punto di scarico acque nere							
		se ne prevedono	3,0000				3,0000		
		SOMMANO cad =					3,0000	228,44	685,32
7554	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.							
		se ne prevedono	2,0000				2,0000		
		SOMMANO cad =					2,0000	25,48	50,96
7656	15.4.9.4	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato per							
		se ne prevedono	20,0000				20,0000		
		SOMMANO m =					20,0000	25,53	510,60
7788	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta							
		se ne prevedono	1,0000	1,2000	0,2000	2,2000	0,5280		
		SOMMANO m³ =					0,5280	339,53	179,27
7889	21.1.5.1	eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico							
		se ne prevedono	5,0000	1,2000	0,2000	2,2000	2,6400		
		SOMMANO m³ =					2,6400	291,02	768,29
7990	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento							
		se ne prevedono	1,0000	1,2000	0,2000		0,2400		
		SOMMANO m² =					0,2400	19,44	4,67
8091	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il							
		se ne prevedono	1,0000	1,2000			1,2000		
		SOMMANO m² =					1,2000	8,04	9,65
8166	21.2.4	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la							
		se ne prevedono		50,0000			50,0000		
		A RIPORTARE					50,0000		126.134,79









RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni	1			9.312,26
Demolizioni	1		9.312,26	
Rifacimenti	4			251.451,78
Rifacimenti	4		251.451,78	
Sicurezza	12			10.590,01
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 271.354,05
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,902654% sui lavori)			10.590,01	
a detrarre			<u>10.590,01</u>	€ 10.590,01
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 260.764,04
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA su lavori			59.697,89	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA			5.427,08	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)			250,00	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.			1.000,00	
Per pubblicazione gara			1.000,00	
Oneri di accesso a discarica			6.000,00	
IVA 22% su oneri di accesso a discarica			1.320,00	
Imprevisti ed arrotondamenti			3.950,98	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				78.645,95
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>350.000,00</b>

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA li 22/06/2023